0. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Total HT Indiqué : 5 772 500 FCFA

Total HT Recalculé : 5 772 500 FCFA

Écart global : 0 FCFA

Priorités d'action immédiates :

• Aucune action urgente, devis cohérent.

✅ CONFORME

Anomalies détectées : 0

Part forfaitaire non vérifiable : 0,0 %

Ratio d'ouvrage : 24 052 FCFA/m² SDP

I. IDENTIFICATION ET PÉRIMÈTRE DE L'AUDIT

Référence du dossier : CS-AUDIT-1791766027292 | Date d'audit : 12/10/2026 | Tarif de l'étude : 329 000 FCFA

Maître d'ouvrage (Client) : Moussa Diop | Entreprise auditée : BTP Sahel SARL

Objet du devis : Construction d'une Villa R+1 à Thiès | Date d'émission du devis : Non précisée

Superficie du terrain : 350 m² | Surface de plancher (SDP) : 240 m² | Niveaux : 1

Immatriculation entreprise : NINEA : 005423189 | RCCM : SN-DKR-2021-B-1420

Périmètre vérifié : Calculs arithmétiques, sous-détails des forfaits, Conformité de la TVA (18%), clauses contractuelles vitales.

Hors périmètre : Analyse des prix marchands détaillés (disponible via l'Étude d'Esquisse), sondage géotechnique de sol in situ.

II. CONTRÔLE ARITHMÉTIQUE DÉTAILLÉ LIGNE PAR LIGNE

Lot technique	Désignation	Qté	Unité	PU HT	Indiqué	Recalculé	Écart
TERRASSEMENT	Fouilles en rigoles pour semelles filantes ép. 80 cm	45	m³	4 500	202 500	202 500	0
GROS ŒUVRE & STRUCTURE	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles isolées	18	m³	95 000	1 710 000	1 710 000	0
GROS ŒUVRE & STRUCTURE	Béton armé pour poteaux, poutres et chaînages RDC	14	m³	110 000	1 540 000	1 540 000	0
MAÇONNERIE	Agglos creux de 15x20x40 pour élévation RDC	220	m²	8 500	1 870 000	1 870 000	0
SECOND ŒUVRE	Prestation forfaitaire d'installation de chantier et branchement eau/élec	1	ens	450 000	450 000	450 000	0

CONSEILS DE CONTRÔLE TECHNIQUE & ARITHMÉTIQUE (B7)

• Arithmétique conforme : Toutes les multiplications Quantité × Prix Unitaire déclarées sont conformes. Aucune erreur de calcul direct n'a été décelée.
• Action recommandée : Ne signez aucun devis comportant des arrondis arbitraires. Toute modification de métré sur chantier devra être consignée au préalable par écrit via un avenant d'attachement contradictoire.

III. RÉPARTITION PAR LOT & PRINCIPAUX POSTES DE COÛT

• GROS ŒUVRE & STRUCTURE : 3 250 000 FCFA indiqués (56,3 % du devis)
• MAÇONNERIE : 1 870 000 FCFA indiqués (32,4 % du devis)
• SECOND ŒUVRE : 450 000 FCFA indiqués (7,8 % du devis)
• TERRASSEMENT : 202 500 FCFA indiqués (3,5 % du devis)

Postes prépondérants identifiés (leviers prioritaires de négociation) :

- Agglos creux de 15x20x40 pour élévation RDC... [MAÇONNERIE] : 1 870 000 FCFA (32,4 %)
- Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles isolée... [GROS ŒUVRE & STRUCTURE] : 1 710 000 FCFA (29,6 %)
- Béton armé pour poteaux, poutres et chaînages RD... [GROS ŒUVRE & STRUCTURE] : 1 540 000 FCFA (26,7 %)
- Prestation forfaitaire d'installation de chantie... [SECOND ŒUVRE] : 450 000 FCFA (7,8 %)
- Fouilles en rigoles pour semelles filantes ép. 8... [TERRASSEMENT] : 202 500 FCFA (3,5 %)

⚠ Ces postes concentrent 100,0 % de l'enveloppe globale : concentrez-y vos demandes de rabais et de vérification.

CONSEILS DE NÉGOCIATION PAR LOT TECHNIQUE (B7)
• Poste prépondérant (GROS ŒUVRE & STRUCTURE) : Le lot GROS ŒUVRE & STRUCTURE représente à lui seul 56,3 % du montant total. C'est sur ce lot que doivent porter 80 % de vos efforts de contrôle (demande des fiches techniques des matériaux et bons de commande).
• Approvisionnement & matériaux : Vérifiez que la fourniture du ciment (dosage 350 kg/m³ pour éléments porteurs) et des aciers (haute adhérence FeE500) est explicitement contractée à la charge de l'entrepreneur sans clause d'indexation unilatérale.
• Négociation ciblée : Sur les postes majeurs représentant 100,0 % de l'enveloppe, sollicitez une remise globale de 5 % à 8 % en contrepartie d'un calendrier de paiement garanti par jalons constatés.

IV. SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE, SCORE DE FIABILITÉ & ENJEU FINANCIER

Total HT Indiqué sur le devis : 5 772 500 FCFA
Total HT Recalculé par le bureau d'études : 5 772 500 FCFA
TVA légale sénégalaise (18%) recalculée : 1 039 050 FCFA
Total TTC Réel recalculé : 6 811 550 FCFA
Ratio global au mètre carré SDP : 24 052 FCFA / m² de plancher

SCORE DE FIABILITÉ : 100,0 % du montant est formellement vérifié arithmétiquement | 0,0 % est forfaitaire non vérifiable.

Surfacturations directes identifiées (écarts arithmétiques positifs) : Aucune
Sous-évaluations manifestes (risque d'avenants imprévus en cours de chantier) : Aucune
Volumes financiers non quantifiés (lignes forfaitaires opaques) : Aucun (0,0 % du devis)

CONSEILS DE MAÎTRISE FINANCIÈRE & JALONS DE PAIEMENT (B7)
• Ratio au m² SDP : Le ratio constaté de 24 052 FCFA/m² de plancher se situe dans les standards du marché pour ce type d'ouvrage. Surveillez scrupuleusement la qualité d'exécution des finitions associées.
• Maîtrise des risques financiers : Montant révisé recalculé : 6 811 550 FCFA. Bloquez impérativement 5 % en retenue de garantie légale jusqu'à la réception définitive (1 an après la réception provisoire).
• Échelonnement des paiements : Proscrivez tout acompte à la commande supérieur à 20-30 %. Conditionnez chaque tranche suivante (fondations, élévation RDC, plancher haut, second œuvre) au constat contradictoire de l'avancement physique.

V. CONTRÔLE DES 8 CLAUSES CONTRACTUELLES FONDAMENTALES

1. Acompte de démarrage :	35 %
2. Échéancier de paiement :	ABSENTE / NON FORMALISÉE
3. Retenue de garantie :	5%
4. Pénalités de retard :	1/1000e par jour
5. Gestion des travaux modificatifs / avenants :	ABSENTE / NON FORMALISÉE
6. Attestation d'assurance (RC / Décennale) :	Attestation TRC fournie
7. Durée de validité de l'offre :	ABSENTE / NON FORMALISÉE
8. Délai d'exécution contractuel :	5 mois

CONSEILS JURIDIQUES & SÉCURISATION DU MARCHÉ (B7)
• Sécurisation contractuelle : 3 clause(s) protectrice(s) manque(nt) au devis. Exigez l'annexion d'un Cahier des Clauses Particulières (CCP) reprenant l'ensemble des garanties requises avant signature.
• Cadre légal sénégalais : Conformément à la Loi n° 2021-22 du 2 mars 2021 (art. 28 et 31) et à l'arrêt n° 28 de la Cour suprême du 18 avril 2018, la responsabilité des constructeurs s'applique de plein droit en cas de malfaçon ou inexécution.
• Pénalités & Assurances : Imposez une pénalité de retard contractuelle (1/1 000e du montant du marché par jour calendaire de retard) et exigez l'attestation d'assurance Tous Risques Chantier (TRC) en cours de validité.

VI. DÉTAIL DES ANOMALIES & POINTS POSITIFS

Points positifs relevés sur le dossier :

- 5 lignes sur 5 arithmétiquement exactes (Quantité × Prix Unitaire = Montant).
- Conformité du taux de TVA légale sénégalaise (18%) sur les montants déclarés.
- 5 clauses contractuelles sur 8 dument formalisées au devis.
- Aucune incohérence financière bloquante identifiée à ce stade.

VII. CHECKLIST DE NÉGOCIATION AVANT ENGAGEMENT

[ ] Transmettre ce rapport à l'entrepreneur pour explication sur les écarts constatés.
[ ] Exiger la correction de tous les écarts arithmétiques avant toute signature.
[ ] Faire rajouter expressément par écrit toutes les clauses contractuelles absentes (voir section V).
[ ] Vérifier le RCCM et le NINEA auprès des registres officiels sénégalais.
[ ] Ne verser aucun acompte avant l'approbation conjointe du marché rectifié et paraphé.

Règles d'or pour sécuriser le suivi de vos travaux :

1) Exigez un décompte mensuel détaillé d'avancement avant chaque appel de fonds ; ne payez que les ouvrages effectivement exécutés.

2) Tout ouvrage modificatif ou supplémentaire doit faire l'objet d'un avenant écrit, quantifié et chiffré AVANT tout début d'exécution.

3) Conservez obligatoirement la retenue de garantie (5 %) jusqu'à la réception définitive après levée intégrale des réserves.

4) La réception s'effectue obligatoirement avec procès-verbal écrit : consignez-y scrupuleusement l'ensemble des malfaçons constatées.

5) Conservez précieusement un jeu complet de tous les documents contractuels : devis initial, avenants, reçus de virement, PV de réception.

VIII. MÉTHODOLOGIE D'AUDIT & CADRE LÉGAL SÉNÉGALAIS

- Le présent audit est réalisé selon les règles d'art de l'ingénierie du bâtiment et de l'analyse contractuelle des marchés privés de travaux.

- Références légales sénégalaises : Loi n° 2021-22 du 2 mars 2021 (notamment art. 28 et 31) régissant le cadre de la construction et les obligations des constructeurs, et Arrêt n° 28 de la Cour suprême du Sénégal du 18 avril 2018 consacrant la responsabilité contractuelle en matière de vices et manquements professionnels.

- Les méthodes d'analyse structurelle s'appuient sur les principes reconnus des calculs aux états limites appliqués aux ouvrages en béton armé.

- Limites : L'audit sur pièces ne remplace ni l'étude de sol in situ, ni le visa formel d'un bureau de contrôle technique agréé pour la délivrance des assurances décennales.

IX. VERDICT FINAL DE LA CONTRE-EXPERTISE

CONFORME

Motifs du verdict : 3 clauses de protection contractuelle absentes.

Validité : Cet audit ne vaut que pour le devis référencé ci-dessus. Tout devis modifié ou rectificatif doit faire l'objet d'un nouvel audit de validation.